

# Bruker- og monteringsveiledning for utvendig kledning fra Norsk Limtre AS


Norsk Limtre

## 1. Planlegging:

- Kontroller at produktet du har tenkt å benytte har god nok bestandighet i forhold til klima, slitasje og brann. Sjekk eventuelt med din brannrådgiver hvilken type panel/trekledning som skal benyttes i ditt tilfelle.

## 2. Mottak av panelet:

- Kontroller alltid at du har mottatt korrekt produkt. Har du mottatt feil produkt må du ikke åpne pakken, men ta kontakt med oss ellers mister du reklamasjonsretten.
- Lagre alltid produktet forsvarlig. Utvendig kledning skal lagres tørt og luftig, under tak. Ubehandlet og beiset panel er tørket i fabrikken og eventuell tilsatt fuktighet på byggeplass endrer dimensjonen raskt.
- Sørg for at kledningen akklimatiseres i lokalt klima før montering.




klima og panelet vil kuve utover. Monteres kledningen med for stor avstand kan kledningen tørke helt fra hverandre i tørt klima.

- Skjøting av kledning skal kun gjøres over lekt, og kuttflaten skal skråskjæres og behandles med aktuell behandling. Vi anbefaler minimum 15° skrå på panelet. Både i skjøter og som ende mot bakke, beslag, vannbrett osv.
- Hold alltid minst 7mm avstand til vannbrett og beslag både i topp og i bunn, dette for å gi panelet mulighet til å ekspandere. Mot bakke må det minst være 300mm avstand fra panelet, for å unngå slagregn og mulighet for inspisering/behandling av endekutt.
- Skru alltid kledningen med syrefaste (A4) skruer dersom panelet er behandlet med impregneringsvæske eller panelet skal monteres nær sjø eller kystklima. Panelet festes med terrasseskruer eller tilsvarende med 60-75mm lengde. Skruen entres med 20° vinkel innover mot senter. For ubehandlet panel i mindre aggressive klima skal det som minimum benyttes rustfrie (A2) skruer.
- Entre alltid skruen 40mm inn på kledningsbordet slik at det unngås sprekker. Må det skrus nære en kant, må det forbones.
- Det benyttes alltid 2 stk skruer i hvert bord/lekt. Det må ikke benyttes flere skruer.
- Det må ikke benyttes tett musesperr som hindrer luftingen bak kledningen.

## 4.8. Etterarbeid:

- Når kledningen er montert rengjøres kledningen for eventuelle ansamlinger av spon og skitt fra montasjen og dersom kledningen er veldig fuktig må denne tørke før toppstrøk utføres på plassen.

- Eventuelt toppstrøk utføres i henhold til FDV-anvisning.



- Vi viser til byggforsk for detaljer rundt tilslutning mot andre bygningsdeler.

